



## NOVO NORDISK PS WAREHOUSE, HILLERØD

### Råhus

Opførelse af nyt fælles råvarelager på ca. 21.000 m<sup>2</sup> til Novo Nordisk i Hillerød. Byggeriet består af lagerbygninger (ca. 14 m høje) og en 3 etagers kontorbygning, og opføres i 2 etaper.

LM Byg A/S skal udføre entreprise E03 Råhus, etape 1. Opgaven omfatter jord- og kloakarbejder, in-situ beton herunder fundering, stål og levering og montering af betonelementer.

Lagerbygningen skal indeholde modtagelse, ambientlager, kølelager, fryselager, syre/baselager og brand-lager. Kontorbygningen skal udover kontorfaciliteter også indeholde renrum/laboratorium.

Mod køregården etableres en in-situ støbt vinkelstøttemur for at holde på jorden.



Storentreprenør:	LM Byg A/S
Bygherre:	Novo Nordisk A/S
Arkitekt:	Dissing & Weitling arch.
Ingeniør:	Alectia A/S
Størrelse:	9.800 m <sup>2</sup>
Udførelsesperiode:	2015-16
Entreprisenum:	DKK 52 mio