

ALBERTSLUND VEST - RENOVERING AF 258 GÅRDHUSE



STORENTRPRISE - KLOAK OG BETON

Gennemgribende renovering af 258 gårdhuse i Albertslund Vest.

Entreprisen indeholder jordarbejder, kloakarbejder og in-situ støbte betonarbejder, herunder udskiftning af terrændæk.

- Afretning og jordregulering samt opgravning og bortskaffelse af overskydende jord i krybekælder
- Udlægning af trykfast isolering og radonsikring
- Etablering af render og recesser i betondæk for rørføring og gulvbokse
- In-situ støbning af stålarmet terrændæk ovenpå ny trykfast isolering, hvor der oprindeligt var krybekælder
- Iboring (indlimning) af strittere i eksisterende betonydervægge samt ud-støbning af alle eksisterende recesser i betonvæg- og sokkelelementer
- Etablering af afløbsledninger, opstrøping og tilslutning til eksisterende afløbsledninger samt TV-inspektion af alle nye afløbsledninger.

Bygherre: VA Vest

Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Alectia A/S

Storentreprenør: LM Byg A/S

Areal: 22.280 m² (258 boliger)
Entreprisenum: DKK 30 mio
Udførelse: 2016-2018

